


ELABORATO
SC

P.E.B.A. | Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche Stima dei costi



Adozione
D.G.C. n. 123 del 26/06/2025

Approvazione
D.C.C. n. 99 del 31/10/2025

Maggio 2025

COMUNE DI BELLUNO

Sindaco

Oscar De Pellegrin

*Vice Sindaco, Assessore al Bilancio - Patrimonio -
Economato - Società partecipate - Urbanistica -
Riqualificazione energetica - Trasporti e mobilità*

Paolo Gamba

Dirigente

*Coordinatore d'ambito tecnico
e governo del territorio
ing. Piergiorgio Tonon*

*Responsabile in posizione E.Q. dell'area Urbanistica,
Mobilità e Politiche per la sostenibilità
arch. Michela Rossato*

PROGETTAZIONE

"MRM PLUS"

Dott. Michele Miotello | Pianificatore
(capogruppo)

Dott. Gianluca Malaspina | Urbanista
Dott.ssa Sara Malgaretto | Urbanista

SCHEDA PROGETTO	NR	Codice Scheda	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.M.	Costo totale €	COSTO PARZIALE
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	
SP	1	ED_1 Palazzo Rosso sede Municipio	D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	1.494,67
SP	1	ED_2 Ex tribunale ora sede Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi (PT) e Uffici Comunali	D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	1.494,67
SP	1	ED_3 Palazzo Ex Migliorini sede Uffici Tecnici Comunali	D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	1.494,67
SP	1	EP_6 Palazzo dei Giuristi (ex museo civico)	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	2,00	200,00	400,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	700,00
SP	1	ED_7 Palazzo Crepadoni o Crepadona sede Biblioteca	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	300,00
SP	3	EP_9 Palazzo Fulcis sede Museo Civico Belluno	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	300,00
SP	1	EP_10 Palazzo Prosdocimi (sede Uffici Comunali)	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	1,00	200,00	200,00	
			B.4	Installazione simbolo di accessibilità	1	50,00	50,00	
			B.5	Impianto citofonico e campanello	1	300,00	300,00	
			C.3	Installazione mappa tattile (braille)	1	1.200,00	1.200,00	
			A.1	Corrimano in alluminio estruso,spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in polycarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie gofrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	6	60,00	360,00	
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	3.604,67
SP	2	EP_11 Magazzino Comunale	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	1,00	200,00	200,00	

			D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00	10.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	10.500,00
SP	2	EP_12 Ex Pretura ora Centro servizi per il volontariato	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	300,00
SP	2	EP_13 Fabbricato Ex Scuola Materna " Adelaide Cairolì"	E.1	Formazione abbassamento longitudinale del marciapiede con rampa pendenza massima 8-10 %, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, demolizioni, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n. 1 banda tattile –cromatica per ipovedenti, preferibilmente verniciata di colore giallo.	1	800,00	800,00	
			B.1	Piattaforma elevatrice integrata nella scala, in cui i gradini si convertono in piattaforma. Progettata per l'installazione in una rampa di scale e, nello specifico, per adattarsi alla tipologia di scala in oggetto. Funziona sia come piattaforma elevatrice sia come scala. Utilizzando le stesse piastrelle dei gradini sulla piattaforma elevatrice, si ottiene un'integrazione armoniosa con la scala.	1	18.000,00	18.000,00	
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	20.594,67
SP	2	EP_14 Scuola Primaria " Francesco Pellegrini"	B.4	Installazione simbolo di accessibilità	1	50,00	50,00	
			B.5	Impianto citofonico e campanello	1	300,00	300,00	
			B.2	Installazione montascale	1	7.200,00	7.200,00	
			A.1	Corrimano in alluminio estruso,spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie gofrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	6	60,00	360,00	
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	9.704,67
SP	2	EP_15 Locale fermata Autobus Borgo Piave	E.1	Formazione abbassamento longitudinale del marciapiede con rampa pendenza massima 8-10 %, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, demolizioni, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n. 1 banda tattile –cromatica per ipovedenti, preferibilmente verniciata di colore giallo.	1	800,00	800,00	
			D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00	10.000,00	
								10.800,00
SP	3	EP_16 Comando Polizia Locale di Belluno	B.2	Installazione montascale	1	7.200,00	7.200,00	
			B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	2,00	200,00	400,00	
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	

			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	9.394,67
SP	3	EP_17 Porzione compendio Imm.re Es Chiesa di Sant'Ignazio dei Gesuiti ora Auditorium	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	300,00
SP	3	EP_18 Palazzo Bembo (ex Ospedale civile) ora sede LUISS di Belluno	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	300,00
SP	3	EP_19 Scuola dell'Infanzia " Adelaide Cairolì" c/o Edificio storico della Scuola Primaria Gabelli	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	300,00
SP	3	EP_22 Sala Bianchi " Eliseo Dal Pont"	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	300,00
SP	3	EP_23 Scuola secondaria di I Grado " Sebastiano Ricci"	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	300,00
SP	9	EP_26 Palazzetto comunale Spes Arena	D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	1.494,67
SP	9	EP_27 Magazzini c/o Ex Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso (Ex Moi)	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	2,00	200,00	400,00	
			D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00	10.000,00	10.400,00
SP	8	EP_30 Circolo Tennis Fisterre Belluno	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	2,00	200,00	400,00	
			D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00	10.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	10.700,00
SP	8	EP_32 Scuola dell'Infanzia Mussoi	B.4	Installazione simbolo di accessibilità	1	50,00	50,00	
			B.5	Impianto citofonico e campanello	1	300,00	300,00	
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	2.144,67
SP	8	EP_33 Scuola Primaria "Rino Sorio" di Mussoi	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	

							300,00
SP	9	EP_34 Scuola dell'Infanzia di Mier c/o Liceo Statle "G.Renier"	B.4	Installazione simbolo di accessibilità	1	50,00	50,00
			B.5	Impianto citofonico e campanello	1	300,00	300,00
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00
							2.144,67
SP	7	EP_35 Museo Valentino Del Fabbro	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00
							300,00
SP	6	EP_36 Bocciodromo Palabocce Cavarzano	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00
							300,00
SP	6	EP_37 Palestra Polisportiva di Cavarzano c/o Scuola Secondaria di I Grado "I. Nievo"	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00
							300,00
SP	6	EP_38B Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) Belluno c/o Scuola di I Grado " I. Nievo"	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	1,00	200,00	200,00
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95
							1.694,67
SP	6	EP_39 Uffici Associazioni Varie	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	2,00	200,00	400,00
			D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00	10.000,00
							10.400,00
SP	5	EP_41 Scuola Primaria " Lucio Doglioni" (corpo vecchio)	B.1	Piattaforma elevatrice integrata nella scala, in cui i gradini si convertono in piattaforma. Progettata per l'installazione in una rampa di scale e, nello specifico, per adattarsi alla tipologia di scala in oggetto. Funziona sia come piattaforma elevatrice sia come scala. Utilizzando le stesse piastrelle dei gradini sulla piattaforma elevatrice, si ottiene un'integrazione armoniosa con la scala.	€/cad	18.000,00	18.000,00
			B.4	Installazione simbolo di accessibilità	€/cad	50,00	50,00
			B.5	Impianto citofonico e campanello	€/cad	300,00	300,00
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00
							20.144,67
SP	5	EP_42 Asilo Comunale " Piccolo Girasole"	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	1,00	200,00	200,00

			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	1.994,67
SP	6	EP_43 Fabbricato adibito a spogliatoio Campo sportivo Cavarzano	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	2,00	200,00	400,00	
			D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00	10.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	10.700,00
SP	5	EP_44 Scuola Primaria Quartoier Cadore " L. Da Pont"	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	2,00	200,00	400,00	
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			B.2	Installazione montascale	€/cad	7.200,00	7.200,00	
			A.1	Corrimano in alluminio estruso,spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	6,00	60,00	360,00	9.454,67
SP	24	EP_45 Scuola Elementare "G. Piloni" di Levego ora Palestra e Uffici Comunali	B,1	Piattaforma elevatrice integrata nella scala, in cui i gradini si convertono in piattaforma. Progettata per l'installazione in una rampa di scale e, nello specifico, per adattarsi alla tipologia di scala in oggetto. Funziona sia come piattaforma elevatrice sia come scala. Utilizzando le stesse piastrelle dei gradini sulla piattaforma elevatrice, si ottiene un'integrazione armoniosa con la scala.	€/cad	18.000,00	18.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	18.300,00
SP	24	EP_46 Scuola dell'infanzia " Dino Buzzati"	D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	1.794,67
SP	24	EP_47 Asilo Nido Integrato "D. Buzzati"	D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	

			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								1.794,67
SP	22	EP_48 Scuola Primaria "E.Rudio" di Fiammoi	A.1	Corrimano in alluminio estruso,spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	6,00	60,00	360,00	
			D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00		
			B.2	Installazione montascale	€/cad	7.200,00	10000	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	7200	
							300,00	
								17.860,00
SP	22	EP_49 Fabbricato spogliatoi Campo sportivo Rugby Belluno	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								300,00
SP	23	EP_51 Fabbricato spogliatoi Campo Sportivo Alpina Calcio Belluno	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								300,00
SP	21	EP_52 Scuola dell'Infanzia (materna) di Sopracroda	D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								1.794,67
SP	20	EP_53 Scuola Primaria " Gregorio XVI" di Bolzano Bellunese	B.1	Piattaforma elevatrice integrata nella scala, in cui i gradini si convertono in piattaforma. Progettata per l'installazione in una rampa di scale e, nello specifico, per adattarsi alla tipologia di scala in oggetto. Funziona sia come piattaforma elevatrice sia come scala. Utilizzando le stesse piastrelle dei gradini sulla piattaforma elevatrice, si ottiene un'integrazione armoniosa con la scala.	1,00	18.000,00	18.000,00	
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								19.794,67
SP	20	EP_54 Ex Latteria di Bolzano Bellunese	B.1	Piattaforma elevatrice integrata nella scala, in cui i gradini si convertono in piattaforma. Progettata per l'installazione in una rampa di scale e, nello specifico, per adattarsi alla tipologia di scala in oggetto. Funziona sia come piattaforma elevatrice sia come scala. Utilizzando le stesse piastrelle dei gradini sulla piattaforma elevatrice, si ottiene un'integrazione armoniosa con la scala.	1,00	18.000,00	18.000,00	
			E.2	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antisdrucchiolo e priva di elementi sporgenti)				
			E.2.2	In bettonelle (cls)	100	190,00	19.000,00	
			F.5	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale)				
			F.5.1	Con asfaltatura	1,00	820,00	820,00	
			F.5.2	Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								38.120,00
SP	19	EP_55 Ex Scuola Elementare " S. Ricci" di Tisoi	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	1,00	200,00	200,00	
			B.2	Installazione montascale	1,00	7.200,00	7.200,00	

			D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00	10.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	17.700,00
SP	19	EP_56 Fabbricato campo sportivo di Tisoì	D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00	10.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	10.300,00
SP	18	EP_57 Scuola Primaria " Gerolamo Segato" di Chiesurazza	B.2	Installazione montascale	1,00	7.200,00	7.200,00	
			A.1	Corrimano in alluminio estruso,spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie gofrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	6,00	60,00	360,00	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	8.065,95
SP	14	EP_58 Ufficio Manutenzione del Comune a Marisiga	B.1	Piattaforma elevatrice integrata nella scala, in cui i gradini si convertono in piattaforma. Progettata per l'installazione in una rampa di scale e, nello specifico, per adattarsi alla tipologia di scala in oggetto. Funziona sia come piattaforma elevatrice sia come scala. Utilizzando le stesse piastrelle dei gradini sulla piattaforma elevatrice, si ottiene un'integrazione armoniosa con la scala.	1,00	18.000,00	18.000,00	
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	19.794,67
SP	14	EP_59 Archivi Comunali a Marisiga	D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	1.794,67
SP	15	EP_60 Fabbricato Campo Sportivo di Salce	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
			B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	1,00	200,00	200,00	500,00
SP	15	EP_61 Scuola Elemenare " M. Cappellari" di Giamosa	B.2	Installazione montascale	1,00	7.200,00	7.200,00	
			B.4	Installazione simbolo di accessibilità	1,00	50,00	50,00	
			B.5	Impianto citofonico e campanello	1,00	300,00	300,00	
			A.1	Corrimano in alluminio estruso,spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie gofrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	6,00	60,00	360,00	

			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								9.704,67
SP	17	EP_62 Ex Scuola Elemantare " S. Barozzi" di Orzes	E.1	Formazione abbassamento longitudinale del marciapiede con rampa pendenza massima 8-10 %, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, demolizioni, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n. 1 banda tattile –cromatica per ipovedenti, preferibilmente verniciata di colore giallo.	1,00	800,00	800,00	
			A.1	Corrimano in alluminio estruso,spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in policarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	6,00	60,00	360,00	
			B.1	Piattaforma elevatrice integrata nella scala, in cui i gradini si convertono in piattaforma. Progettata per l'installazione in una rampa di scale e, nello specifico, per adattarsi alla tipologia di scala in oggetto. Funziona sia come piattaforma elevatrice sia come scala. Utilizzando le stesse piastrelle dei gradini sulla piattaforma elevatrice, si ottiene un'integrazione armoniosa con la scala.	1,00	18.000,00	18.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								19.460,00
SP	10	EP_63 Scuola Secondaria di I Grado " Prof V. Zanon di Castion	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								300,00
SP	10	EP_64 Palestra Scuola Secondaria di I Grado " Prof. V. Zanon " a Castion	D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			D.6	Intervento di realizzazione nuova doccia	A corpo	1.475,00	1.475,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								3.269,67
SP	10	EP_65 Prefabbricato in legno Campo Sportivo di Castion	D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
								1.794,67
SP	10	EP_67 Scuola Primaria " A. Valeriano"	B.4	Installazione simbolo di accessibilità	1	50,00	€ 50,00	
			B.5	Impianto citofonico e campanello	1	300,00	€ 300,00	
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	

			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			A.1	Corrimano in alluminio estruso,spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in polycarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	6	60,00	360	
			B.2	Installazione montascale	A corpo	7.200,00	7.200,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	9.704,67
SP	10	EP_68 Palestra Scuola Primaria " A. Valeriano"	D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			D.5	Demolizione e ricostruzione vano servizio igienico con nuova porta di accesso	A corpo	700,00	700,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	2.494,67
SP	10	EP_69 Fabbricato Ex Casa del Fascio o Ex Gil ora Ufficio Proloco	B.1	Piattaforma elevatrice integrata nella scala, in cui i gradini si convertono in piattaforma. Progettata per l'installazione in una rampa di scale e, nello specifico, per adattarsi alla tipologia di scala in oggetto. Funziona sia come piattaforma elevatrice sia come scala. Utilizzando le stesse piastrelle dei gradini sulla piattaforma elevatrice, si ottiene un'integrazione armoniosa con la scala.	1,00	18.000,00	18.000,00	
			D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00	10.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	28.300,00
SP	10	EP_70 Ex Casa del Dottore a Castion	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	300,00
SP	11	SP_72 Scuola Elementare " A. Brustolon" di Badilet	A.1	Corrimano in alluminio estruso,spessore 40 mm, sul quale è applicato un profilo in polycarbonato (spessore 2,5 mm) antiurto, autoestinguente con superficie goffrata antigraffio, colorato in massa, resistente alla disinfezione chimica e meccanica; ignifugo classe 1 a parete e F2 al fumo, secondo normative AFNOR NF16/101	6,00	60,00	360,00	
			D.2	Lavabo per disabili in ceramica con fronte dim. cm 67 x 60 (completo di appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	387,00	387,00	
			D.3	Vaso water in vetrochina per disabili - tipo a pavimento - dim. cm 57x38 (completo di sifone, cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie)	1,00	601,72	601,72	
			D.4	Maniglioni: set completo per servizio igienico	A corpo	505,95	505,95	
			B.1	Piattaforma elevatrice integrata nella scala, in cui i gradini si convertono in piattaforma. Progettata per l'installazione in una rampa di scale e, nello specifico, per adattarsi alla tipologia di scala in oggetto. Funziona sia come piattaforma elevatrice sia come scala. Utilizzando le stesse piastrelle dei gradini sulla piattaforma elevatrice, si ottiene un'integrazione armoniosa con la scala.	1,00	18.000,00	18.000,00	
			B.4	Installazione simbolo di accessibilità	1,00	50,00	50,00	
			B.5	Impianto citofonico e campanello	1,00	300,00	300,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e				

				verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	20.504,67
SP	12	EP_73 Prefabbricato Circolo Val Cicogna	B.3	Rampa di raccordo per superare dislivello > 2,50 cm	1,00	200,00	200,00	
			D.1	Rifacimento completo del bagno con adeguamento impianto idro termo sanitario, per eliminazione gradini nella pavimentazione (completo di lavabo e tazza wc)	A corpo	10.000,00	10.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	10.500,00
SP	13	EP_74 Scuola dell'Infanzia " A . Buzzatti" di Visome	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	300,00
			TOTALE STIMA COSTI INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI					

SCHEDA PROGETTO	NR	Codice Scheda	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.M.	Costo totale €	COSTO PARZIALE
SP	1	SP01	C3	Installazione mappa tattile (braille)	cad	€/cad	€	
					1,00	1.200,00	1.200,00	
			E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq	€/mq	€	
					800,00	50,00	40.000,00	41.200,00
		SP02	C1	Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES costituito da piastrelle in gres fine porcellanato non	m	€/mq	€	
				ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES costituito da piastrelle in gres fine porcellanato non	200,00	135,00	27.000,00	
			E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq	€/mq	€	
					800,00	50,00	40.000,00	67.000,00
		SP03	F2	Segnaletica orizzintale con tecnica "Street print"	mq	€/mq	€	
					10,00	42,42	424,20	424,20
		SP10	C1	Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES costituito da piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato, antigelive con assorbimento all'acqua minore di 0,10% secondo UNI EN 10545-3, resistenza alla flessione maggiore di N/mm2 50-60 secondo UNI EN 10545-4 con superficie antisdrucciolo secondo ASTM C-1028. Posate senza fuga su letto di legante incollante di categoria C2E secondo EN 12004, nella larghezza di cm 60	m	€/m	€	
					170,00	135,00	22.950,00	22.950,00
		SP13	F2	Segnaletica orizzintale con tecnica "Street print"	mq	€/mq	€	
					20,00	42,42	848,40	848,40
		SP04	C1	Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES costituito da piastrelle in gres fine porcellanato non	m	€/m	€	
				ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES costituito da piastrelle in gres fine porcellanato non	380,00	135,00	51.300,00	
			E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq	€/mq	€	
					380,00	50,00	19.000,00	
SP	2		F2	Segnaletica orizzintale con tecnica "Street print"	mq	€/mq	€	
					30,00	42,42	1.272,60	71.572,60
		SP05	E3	Consolidamento aree in ghiaino con pavimentazione in conglomerato ecologico	mq	€/mq	€	
					120,00	80,00	9.600,00	9.600,00
		SP06	B2	Installazione montascale	cad	€/cad	€	
					1 nn	7 200 nn	7 200 nn	
			E3	Consolidamento aree in ghiaino con pavimentazione in conglomerato ecologico	mq	€/mq	€	
					650,00	80,00	52.000,00	
			F8	Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	cad	€/cad	€	
					6,00	2.150,00	12.900,00	72.100,00
		SP07	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq	€/mq	€	
					350,00	50,00	17.500,00	
			F2	Segnaletica orizzintale con tecnica "Street print"	mq	€/mq	€	
					10,00	42,42	424,20	17.924,20
		SP08	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq	€/mq	€	
					250,00	50,00	12.500,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€	
SP					1,00	300,00	300,00	12.800,00
		SP15	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq	€/mq	€	
					300,00	50,00	15.000,00	
			F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq	€/mq	€	
					10,00	42,42	424,20	15.424,20
		SP16-SP17-SP18	F1	(Segnaletica orizzontale a vernice rifrangente posto spruzzata per strisce di larghezza cm 12 su nuovo impianto).Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per	m	€/m	€	
				Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	200,00	0,58	116,00	
			F2		mq	€/mq	€	
					10,00	42,42	424,20	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	840,20
		SP19	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€	
					1,00	300,00	300,00	300,00
		SP20	E1	Formazione abbassamento longitudinale del marciapiede con rampa pendenza massima 8-10 %, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, demolizioni, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n. 1 banda tattile –cromatica per ipovedenti, preferibilmente verniciata di colore giallo.	cad	€/cad	€	
					22,00	800,00	17.600,00	
			F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq	€/mq	€	

SP	3	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	10,00 cad 1,00	€/cad 42,42 300,00	424,20 € 300,00	18.324,20		
		SP21	C1	Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES costituito da piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato, antigelive con assorbimento all'acqua minore di 0,10% secondo UNI EN 10545-3, resistenza alla flessione maggiore di N/mm2 50-60 secondo UNI EN 10545-4 con superficie antidrucciolo secondo ASTM C-1028. Posate senza fuga su letto di legante incollante di categoria C2E secondo EN 12004, nella larghezza di cm 60	m 70,00	€/m 135,00	€ 9.450,00		
			E1	Formazione abbassamento longitudinale del marciapiede con rampa pendenza massima 8-10 %, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, demolizioni, ripristino della pavimentazione	cad 1,00	€/cad 800,00	€ 800,00		
			F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq 20,00	€/mq 42,42	€ 848,40		
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad 1,00	€/cad 300,00	€ 300,00	11.398,40	
			SP22	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq 550,00	€/mq 50,00	€ 27.500,00	
				F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq 10,00	€/mq 42,42	€ 424,20	
				F7	Installazione di dispositivo sonoro per non vedenti secondo normativa CEI 214-7	cad 1,00	€/cad 285,00	€ 285,00	28.209,20
			SP23	C3	Installazione mappa tattile (braille)	cad 1,00	€/cad 1.200,00	€ 1.200,00	
				F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq 10,00	€/mq 42,42	€ 424,20	1.624,20
			SP24 - SP25	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq 750,00	€/mq 50,00	€ 37.500,00	
				F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq 50,00	€/mq 42,42	€ 2.121,00	39.621,00
			SP27	C1	Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES costituito da piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato, antigelive con assorbimento all'acqua minore di 0,10% secondo UNI EN 10545-3, resistenza alla flessione maggiore di N/mm2 50-60 secondo UNI EN 10545-4 con superficie antidrucciolo secondo ASTM C-1028. Posate senza fuga su letto di legante incollante di categoria C2E secondo EN 12004, nella larghezza di cm 60	m 40,00	€/m 135,00	€ 5.400,00	
				F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq 10,00	€/mq 42,42	€ 424,20	5.824,20
			SP28	F1	(Segnaletica orizzontale a vernice rifrangente posto spruzzata per strisce di larghezza cm 12 su nuovo impianto).Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per	m 280,00	€/m 0,58	€ 162,40	
				F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad 2,00	€/cad 300,00	€ 600,00	762,40
			SP29	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq 450,00	€/mq 50,00	€ 22.500,00	
				F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq 30,00	€/mq 42,42	€ 1.272,60	
				F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad 1,00	€/cad 300,00	€ 300,00	24.072,60
			SP35	E3	Consolidamento aree in ghiaino con pavimentazione in conglomerato ecologico	mq 200,00	€/mq 80,00	€ 16.000,00	
				F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq 10,00	€/mq 42,42	€ 424,20	16.424,20
			SP36	F1	(Segnaletica orizzontale a vernice rifrangente posto spruzzata per strisce di larghezza cm 12 su nuovo impianto).Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per	m 20,00	€/m 0,58	€ 11,60	
				F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq 10,00	€/mq 42,42	€ 424,20	
				F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad 1,00	€/cad 300,00	€ 300,00	735,80
			SP37	F1	(Segnaletica orizzontale a vernice rifrangente posto spruzzata per strisce di larghezza cm 12 su nuovo impianto).Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per	m 1.950,00	€/m 0,58	€ 1.131,00	1.131,00
			SP38	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad 1,00	€/cad 300,00	€ 300,00	300,00
	SP39	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad 1,00	€/cad 300,00	€ 300,00	300,00		

SP	6	SP42	F1	(Segnaletica orizzontale a vernice rifrangente posto spruzzata per strisce di larghezza cm 12 su nuovo impianto).Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per	m	€/m	€			
			F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	600,00	0,58	348,00			
					mq	€/mq	€			
					10,00	42,42	424,20			
		F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€				
				1,00	300,00	300,00	1.072,20			
		SP41	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq	€/mq	€			
					90,00	50,00	4.500,00			
			E3	Consolidamento aree in ghiaino con pavimentazione in conglomerato ecologico	mq	€/mq	€			
					430,00	80,00	34.400,00	38.900,00		
		SP62	E1	Formazione abbassamento longitudinale del marciapiede con rampa pendenza massima 8-10 %, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, demolizioni, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n. 1 banda tattile –cromatica per ipovedenti, preferibilmente verniciata di colore giallo	cad	€/cad	€			
					1,00	800,00	800,00			
F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"		mq	€/mq	€					
			10,00	42,42	424,20					
SP	7	SP40.a SP40.b	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€			
					2,00	300,00	600,00	600,00		
			SP33	F1	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq	€/mq	€		
						10,00	42,42	424,20	424,20	
		SP34		C3	Installazione mappa tattile (braille)	cad	€/cad	€		
						1,00	1.200,00	1.200,00		
			E3	Consolidamento aree in ghiaino con pavimentazione in conglomerato ecologico	mq	€/mq	€			
					1.500,00	80,00	120.000,00			
		F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€				
				1,00	300,00	300,00				
		F8	Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	cad	€/cad	€				
				3,00	2.150,00	6.450,00	127.950,00			
SP	9	SP31	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€			
					1,00	300,00	300,00	300,00		
			SP59	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€		
						2,00	300,00	600,00	600,00	
		SP48		C3	Installazione mappa tattile (braille)	cad	€/cad	€		
						1,00	1200,00	1.200,00		
			E1	Formazione abbassamento longitudinale del marciapiede con rampa pendenza massima 8-10 %, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, demolizioni, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n. 1 banda tattile –cromatica per ipovedenti, preferibilmente verniciata di colore giallo.	cad	€/cad	€			
					1,00	800,00	800,00			
		E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	mq	€/cad	€				
				800,00	50,00	40.000,00	42.000,00			
		SP	10	SP49	F2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq	€/mq	€	
							10,00	42,42	424,20	
F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello				cad	€/cad	€			
					1,00	300,00	300,00	724,20		
SP50	F2			Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq	€/mq	€			
					10,00	42,42	424,20			
	F.5.2			Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€			
					1,00	300,00	300,00	724,20		
SP51	E.1			Formazione abbassamento longitudinale del marciapiede con rampa pendenza massima 8-10 %, compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, demolizioni, ripristino della pavimentazione in asfalto, formazione di n. 1 banda tattile –cromatica per ipovedenti, preferibilmente verniciata di colore giallo.	cad	€/cad	€			
					1,00	800,00	800,00			
								800,00		
	SP52			F.2	Segnaletica orizzontale con tecnica "Street print"	mq	€/mq	€		
			10,00	42,42	424,20	424,20				
SP		13	SP53	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€		
						1,00	300,00	300,00		
				Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di	cad	€/cad	€			

		F8	plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	1,00	2.150,00	2.150,00	
							2.450,00
SP	15	F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) -	cad	€/cad	€	
			Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
		F8	Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di	cad	€/cad	€	
			plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	1,00	2.150,00	2.150,00	
							2.450,00
SP	16	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana,	mq	€/mq	€	
			antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	120,00	50,00	6.000,00	
		E3	Consolidamento aree in ghiaino con pavimentazione in conglomerato ecologico	mq	€/mq	€	
				100,00	80,00	8.000,00	
		F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) -	cad	€/cad	€	
			Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
		F8	Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di	cad	€/cad	€	
			plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	1,00	2.150,00	2.150,00	
							16.450,00
SP	17	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana,	mq	€/mq	€	
			antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	80,00	50,00	4.000,00	
		F3	Realizzazione di attraversamento semaforico pedonale su strada a doppio senso di marcia,	cad	€/cad	€	
			comprensivo di fornitura e posa delle paline e lanterne per traffico veicolare e per i pedoni, di	1,00	5.500,00	5.500,00	
		F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) -	cad	€/cad	€	
			Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
		F8	Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di	cad	€/cad	€	
			plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	1,00	2.150,00	2.150,00	
							11.950,00
SP	18	E.3	Consolidamento aree in ghiaino con pavimentazione in conglomerato ecologico	mq	€/mq	€	
				130,00	80,00	10.400,00	
		C.1	Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per non vedenti o	m	€/mq	€	
			ipovedenti, realizzato secondo codice LOGES costituito da piastrelle in gres fine porcellanato non	130,00	135,00	17.550,00	
		F.5.1	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) -	cad	€/cad	€	
			Con verniciatura e cartello	1,00	820,00	820,00	
		F.5.1	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) -	cad	€/cad	€	
			Con verniciatura e cartello	1,00	820,00	820,00	
							13.320,00
SP	19	E.1	Formazione abbassamento longitudinale del marciapiede con rampa pendenza massima 8-10 %,	cad	€/cad	€	
			compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, demolizioni, ripristino della pavimentazione	1,00	800,00	800,00	
		E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana,	mq	€/mq	€	
			antistruddociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto	150,00	50,00	7.500,00	
		F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) -	cad	€/cad	€	
			Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
		F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) -	cad	€/cad	€	
			Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
							8.600,00
SP	19	E.1	Formazione abbassamento longitudinale del marciapiede con rampa pendenza massima 8-10 %,	cad	€/cad	€	
			compresa la demolizione e nuova posa del cordolo, demolizioni, ripristino della pavimentazione	1,00	800,00	800,00	
		F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) -	cad	€/cad	€	
			Con verniciatura e cartello	1,00	300,00	300,00	
F.8	Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di	cad	€/cad	€			
	plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	1,00	2.150,00	2.150,00			
							3.250,00

SP	20	SP61	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistrুদ্ধociolo e priva di elementi sporgenti) - In asfalto.	mq	€/mq	€	
					370,00	50,00	18.500,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€	
					1,00	300,00	300,00	
		F.8	Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	cad	€/cad	€		
					1,00	2.150,00	2.150,00	20.950,00
SP	21	SP43	E.3	Consolidamento aree in ghiaio con pavimentazione in conglomerato ecologico	mq	€/mq	€	
					100,00	80,00	8.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€	
					1,00	300,00	300,00	
		F.8	Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	cad	€/cad	€		
					1,00	2.150,00	2.150,00	10.450,00
SP	24	SP63	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistrুদ্ধociolo e priva di elementi sporgenti)	mq	€/mq	€	
					165,00	50,00	8.250,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€	
					1,00	300,00	300,00	
		F8	Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	cad	€/cad	€		
					1,00	2.150,00	2.150,00	10.700,00
SP	25	SP56	E.2.1	Demolizione e ricostruzione di tratti di pavimentazione al fine di renderla piana, antistrুদ্ধociolo e priva di elementi sporgenti)	mq	€/mq	€	
					200,00	50,00	10.000,00	
			F.5.2	Realizzazione di un posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) - Con verniciatura e cartello	cad	€/cad	€	
					1,00	300,00	300,00	
		F8	Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di plinto prefabbricato, palo, elementi di connessione e scatola di connessione	cad	€/cad	€		
					1,00	2.150,00	2.150,00	12.450,00
				TOTALE STIMA COSTI INTERVENTI SPAZI PUBBLICI			839.544,20	839.544,20