

**PROVINCIA DI BELLUNO
COMUNE DI BELLUNO
Via Vittorio Veneto**



VARIANTE ALLO STRALCIO 1 DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
IN ZONA C.RT DI VIA VITTORIO VENETO
(approvato con delibera di Giunta Comunale n. 210 del 19/10/2023)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Rev 02

STUDI FERRARI CANTON
Ing. Alberto Ferrari

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	AREA RESIDENZIALE (SpCat 1)								
	Piazzola ecologica pubblica (Cat 4)								
	Scavi (SbCat 2)								
1 / 5 VEN25-01.02 .003.00	SCAVO DI SBANCAMENTO SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del c ... pure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO Scotico generale area		34,00			0,700	23,80		
	SOMMANO...	m ³					23,80	7,99	190,16
	Pavimentazioni in asfalto (SbCat 7)								
2 / 21 VEN25-04.13 .002.a	MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari ad a ... regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE Aree asfaltate						34,00		
	SOMMANO...	m ²					34,00	2,43	82,62
3 / 24 VEN25-04.13 .003.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative. MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Aree asfaltate						34,00		
	SOMMANO...	m ²					34,00	1,45	49,30
4 / 27 VEN25-04.13 .006.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo								
	A R I P O R T A R E								322,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								322,08
	con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm Aree asfaltate						34,00		
	SOMMANO...	m ²					34,00	14,47	491,98
5 / 30 VEN25-04.13 .009.a	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm MANTO D'USURA MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle N ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm Aree asfaltate						34,00		
	SOMMANO...	m ²					34,00	7,60	258,40
6 / 9 VEN25-01.16 .015.c	Sottofondi (SbCat 15) FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/mq FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che orizzontali, costituito da geotes ... are il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/mq Per aree asfaltate						34,00		
	SOMMANO...	m ²					34,00	6,59	224,06
7 / 13 VEN25-04.04 .010.b	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità sta ... fico durante le operazioni lavorative. COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7 Per aree asfaltate						34,00		
	A RIPORTARE						34,00		1'296,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						34,00		1'296,52
	SOMMANO...	m ²					34,00	4,34	147,56
8 / 14 VEN25-04.04 .005.c	FORNITURA DI MATERIALI Fornitura di materiali idonei prov ... A IMPIANTI DI RECUPERO/ RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI FORNITURA DI MATERIALI Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2- 5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto d ... compattazione avvenuta. FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI Per aree asfaltate		34,00			0,400	13,60		
	SOMMANO...	m ³					13,60	14,50	197,20
9 / 18 VEN25-01.03 .011.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Per aree asfaltate		34,00			0,100	3,40		
	SOMMANO...	m ³					3,40	39,62	134,71
10 / 110 VEN25-04.22 .073.a	Illuminazione pubblica (Cat 7) Illuminazione (SbCat 14) PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - FINO A 0,338 mc PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 4 ... co durante le operazioni lavorative. PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - FINO A 0,338 mc Plinti illuminazione						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	343,98	687,96
11 / 111 VEN25-04.08 .004.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D FORNITURA E POSA DI								
	A RIPORTARE								2'463,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2'463,95
	MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o ... nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D Chiusini plinti messa a terra illuminazione		2,00			43,000	86,00		
	SOMMANO...	kg					86,00	5,82	500,52
12 / 112 VEN25-10.01 .034.14	LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq. Distribuzione illuminazione						25,00		
	SOMMANO...	m					25,00	10,25	256,25
13 / 113 B.06.55.0010 .015	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 90 mm TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante ... il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 90 mm Distribuzione illuminazione						25,00		
	SOMMANO...	m					25,00	4,90	122,50
14 / 114 VEN25-10.01 .006.04	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmq. CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITIC Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elett ... - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'art. CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmq. Illuminazione				25,00		25,00		
	SOMMANO...	m					25,00	9,23	230,75
	A RIPORTARE								3'573,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'573,97
15 / 115 VEN25-10.03 .001.01	DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m DISPERSORE DI TERRA Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettie ... ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m Messa a terra illuminazione						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	57,80	115,60
16 / 129 AF.AP.006	PALO ILLUMINAZIONE TRONCOCONICI A SICUREZZA PASSIVA Forni ... base; Ø 60 mm diametro sommità; spessore 3 mm; peso 25 kg PALO ILLUMINAZIONE TRONCOCONICI A SICUREZZA PASSIVA Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi elementi di connessione e scatola di connessione. ... m fuori terra - SERIE CONICO modello PC3.5 Ø100 mm diametro di base; Ø 60 mm diametro sommità; spessore 3 mm; peso 25 kg Palo illuminazione area verde						2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	779,93	1'559,86
17 / 130 AF.AP.007	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE STRADALE Fornitura e posa in op ... asse di isolamento II, I, alimentazione 220/240V 50/60 Hz. LAMPADA PER ILLUMINAZIONE STRADALE Fornitura e posa in opera di lamapda per illuminazione stradale, con gruppo ottico HC-ST, temperatura di colore 3000K, grado di protezione IP66/IP67, classe di isolamento II, I, alimentazione 220/ 240V 50/60 Hz. Lamapda illuminazione area verde						2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	552,83	1'105,66
18 / 139 VEN25-06.02 .078.01	Allaccio fognatura pubblica (Cat 9) Pozzetti / chiusini / caditoie / tubazioni / plinti (SbCat 11) REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI FOGNATURA ALLE UTENZE P ... LIZZAZIONE DI ALLACCIO DI FOGNATURA DI LUNGHEZZA FINO A 5m REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI FOGNATURA								
	A RIPORTARE								6'355,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								6'355,09
	ALLE UTENZE PRIVATE - PER LUNGHEZZA FINO A 5m Realizzazione di nuovo allacciamento, con derivazione da condotte di qualsiasi tipo e diam ... ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. REALIZZAZIONE DI ALLACCIO DI FOGNATURA DI LUNGHEZZA FINO A 5m Allaccio fognatura						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1'490,36	1'490,36
19 / 140 VEN25-06.02 .079.01	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DI FOGNATURA ... EZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO DI FOGNATURA OLTRE I 5m SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DI FOGNATURA ALLE UTENZE PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 5m Sovrapprezzo alla voce VEN25-06.02.078.01 per la realizzazione di allacciamenti d ... laccio in più oltre i 5m previsti dalla voce di base. SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO DI FOGNATURA OLTRE I 5m Allaccio fognatura - dai 6 ai 27 ml						22,00		
	SOMMANO...	m			22,000		22,00	132,57	2'916,54
20 / 53 VEN25-01.03 .008.00	Rete acque meteoriche pubbliche (Cat 10) Rinterri (SbCat 3) FORNITURA E STESA DI SABBIA FORNITURA E STESA DI SABBIA Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E STESA DI SABBIA Ricoprimento tubazioni						13,88		
	SOMMANO...	m ³		37,00	0,500	0,750	13,88	48,99	679,98
21 / 49 VEN25-04.10 .014.d	Pozzetti / chiusini / caditoie / tubazioni / plinti (SbCat 11) POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizion ... traffico durante le								
	A RIPORTARE								11'441,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								11'441,97
	operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm Pozzetto per cadotta raccolta acque meteoriche						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	156,53	469,59
22 / 50 VEN25-04.10 .015.a	PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40 ... ne o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Prolunghe da 40 cm per pozzetto da 50x50		3,00			40,000	120,00		
	SOMMANO...	cm					120,00	1,21	145,20
23 / 51 VEN25-04.10 .007.a	CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 30 cm CANALETTA CON MEZZI TUBI Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fondazione in cls con Rck 25 MPa avente spessore minimo di 10 cm e ... olamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 30 cm Canalette raccolta acque meteoriche			5,65			5,65		
	SOMMANO...	m					5,65	28,69	162,10
24 / 52 VEN25-04.08 .004.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o ... nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D Griglie in ghisa piane D400 per raccolta acque meteoriche Griglie in ghisa per canali raccolta acque meteoriche		3,00			62,000	186,00		
			5,65			30,000	169,50		
	SOMMANO...	kg					355,50	5,82	2'069,01
	A RIPORTARE								14'287,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								14'287,87
25 / 54 VEN25-07.02 .014.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN8 FORNIT ... N OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 315 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN8 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti ... timento da computarsi con le relative voci. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 315 mm Tubazioni rete raccolta acque meteoriche *(lung.=28+6+1+1+1)								
	SOMMANO...	m		37,00			37,00		
	Allaccio acquedotto pubblico (Cat 12)								
26 / 135 VEN25-06.02 .078.d	REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI ACQUEDOTTO ALLE UTENZE ... OTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 2" REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI ACQUEDOTTO ALLE UTENZE PRIVATE - PER LUNGHEZZA FINO A 5m Realizzazione di nuovo allacciamento, con derivazione da condotte di qualsiasi tipo e dia ... opera finita a regola d'arte. REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 2" Allaccio acquedotto								
	SOMMANO...	cad					1,00		
							1,00	1'490,36	1'490,36
27 / 136 VEN25-06.02 .079.d	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO A ... ACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 2" SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO ALLE UTENZE PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 5m Sovrapprezzo alla voce G.02.78 per la realizzazione di allacciamenti di acquedotto ... isti dalla voce di base. SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 2" Allaccio acquedotto - dai 6 ai 10 ml								
	SOMMANO...	m			5,000		5,00		
							5,00	132,57	662,85
	A RIPORTARE								20'436,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								20'436,71
28 / 143 VEN25-06.02 .078.02	<p>Allaccio rete gas metano pubblico (Cat 13)</p> <p>REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI RETE GAS METANO ALLE UTENZE PRIVATE - PER LUNGHEZZA FINO A 5m</p> <p>Realizzazione di nuovo allacciamento, con derivazione da condotte di qualsiasi tipo e di qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. REALIZZAZIONE DI ALLACCIO RETE GAS METANO DI LUNGHEZZA FINO A 5m</p> <p>Allaccio rete gas metano</p>					1,00			
	SOMMANO...	cad				1,00		1'311,13	1'311,13
29 / 144 VEN25-06.02 .079.02	<p>SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE GAS METANO ALLE UTENZE PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 5m Sovrapprezzo alla voce VEN25-06.02.078.02 per la realizzazione di allacciamenti ... tre i 5m previsti dalla voce di base.</p> <p>SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO RETE ELETTRICA E/O TELEFONICA OLTRE I 5m</p> <p>Allaccio rete gas metano - dai 6 ai 184 ml</p>				179,000	179,00			
	SOMMANO...	m				179,00		96,79	17'325,41
30 / 151 VEN25-04.10 .016.b	<p>POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80x80 cm</p> <p>POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto e in presenza del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80x80 cm</p> <p>Pozzetti ispezione metano</p>					2,00			
	SOMMANO...	cad				2,00		567,02	1'134,04
31 / 152 VEN25-04.08 .004.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D								
	A RIPORTARE								40'207,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								40'207,29
	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o ... nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D Pozzett ispezione metano		2,00			90,000	180,00		
	SOMMANO...	kg					180,00	5,82	1'047,60
	Are verdi pubbliche (Cat 14) Demolizioni/rimozioni (SbCat 1) SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari Rimozione cancello esistente				4,000	1,500	6,00		
	SOMMANO...	m ²					6,00	11,90	71,40
	Scavi (SbCat 2) SCAVO DI SBANCAMENTO SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del c ... pure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO Scotico generale area		450,00			0,800	360,00		
	SOMMANO...	m ³					360,00	7,99	2'876,40
	Rinterri (SbCat 3) FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO Fornitura e stesa di terreno di medio impasto, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti; per un								
	A RIPORTARE								44'202,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								44'202,69
	quantitativo minimo di 20 m³ FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO Terreno per aree verdi		375,00			0,200	75,00		
	SOMMANO...	m³					75,00	30,92	2'319,00
35 / 96 VEN25-04.11 .001.b	Cordonate (SbCat 6) CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rette od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza ... amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm Cordonate percorso pedonale		2,00	27,00			54,00		
	SOMMANO...	m					54,00	37,57	2'028,78
36 / 61 AF.AP.001	Arredi urbani (SbCat 9) FORNITURA E POSA PANCA TIPO SMART DITTA PELLIZARI CURVA C ... itura esterna parti a vista: Liscio color grigio naturale. FORNITURA E POSA PANCA TIPO SMART DITTA PELLIZARI CURVA CON RAGGIO ESTERNO DI 12 ml. Realizzata in calcestruzzo grigio perfettamente armato e vibrato, classe di resistenza minima C ... 40 mm. Forma rettangolare. Finitura esterna parti a vista: Liscio color grigio naturale. Lunghezza totale pezzo 3,00 ml. Panche curve area verde						3,00		
	SOMMANO...	cad.					3,00	1'942,78	5'828,34
37 / 76 VEN25-09.01 .021.00	CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURV ... ZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI Fornitura e posa in opera di cestone realizzato con struttura portante in tubolari di acciaio curvati senza spigoli sul ... etta regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI Cestino porta rifiuti in area verde						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		54'378,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		54'378,81
	SOMMANO...	cad					1,00	351,67	351,67
38 / 132 VEN25-09.01 .011.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONN ... OIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione removibile con bussola DISSUASORE A COLONNINA Fornitura e posa in opera di elemento dissuasore a colonnina realizzato in ghisa sferoidale sottoposto a trattamento di zincatura a caldo e verniciato con sm ... POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione removibile con bussola Dissuasore						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	395,01	790,02
39 / 62 VEN25-04.18 .002.b	Segnaletica (SbCat 12) SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema anti ... iva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm Paletti sostegno segnaletica verticale		2,00				4,00		
	SOMMANO...	m					4,00	13,28	53,12
40 / 63 VEN25-04.18 .003.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni ... e o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Segnaletica verticale						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	57,77	115,54
41 / 64 VEN25-04.17 .002.d	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)								
	A RIPORTARE								55'689,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								55'689,16
	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta ... , dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Segnaletica - fig. Il 92/b Art. 122 - percorso pedonale e ciclabile						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	62,88	125,76
42 / 43 VEN25-09.02 .005.02	Aree a verde - aiuole (SbCat 13) SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO SISTEMAZIONE AIUOLE Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nell ... ragioni lavorative. Contabilizzato per il volume in opera. SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO Aiuole a verde		3,75			0,200	0,75		
	SOMMANO...	m³					0,75	30,92	23,19
43 / 45 VEN25-04.19 .016.a	IDROSEMINA - PER SUPERFICI FINO A 1000 mq IDROSEMINA Formazione di manto erboso su superfici inclinate oltre i 30° di pendenza, realizzato mediante idrosemina di un biocomposto distribuito sul terreno in fasi diverse e cos ... ie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. IDROSEMINA - PER SUPERFICI FINO A 1000 mq Aiuole a verde						375,00		
	SOMMANO...	m²					375,00	1,94	727,50
44 / 103 L.04.35.0015. 020	ACER CAMPESTRE Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso da 45 cm ACER CAMPESTRE Fornitura in cantiere di specie arborea Acer campestre in vaso o in zolla Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso da 45 cm Acero						4,00		
	SOMMANO...	cad.					4,00	299,44	1'197,76
45 / 104 L.07.10.0095.	MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA per piante di								
	A RIPORTARE								57'763,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								57'763,37
010	circ. 16 a 20 cm MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la forniture ... er irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante. per piante di circ. 16 a 20 cm Posa alberature						4,00		
	SOMMANO...	cad.					4,00	127,82	511,28
46 / 105 L.04.40.0185. 015	LAVANDULA SPICA Diametro vaso 22 cm LAVANDULA SPICA Fornitura in cantiere di specie arbustiva Lavandula Spica in vaso Diametro vaso 22 cm Fornitura piante arbustive						2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	16,19	32,38
47 / 106 L.04.40.0340. 015	SPIRAEA SPP Diametro vaso 22 cm SPIRAEA SPP Fornitura in cantiere di specie arbustiva Spiraea spp in vaso Diametro vaso 22 cm Fornitura piante arbustive						28,00		
	SOMMANO...	cad.					28,00	19,61	549,08
48 / 107 L.07.10.0085. 005	MESSA A DIMORA DI PICCOLI ALBERI O PIANTE ARBUSTIVE MESSA A DIMORA DI PICCOLI ALBERI O PIANTE ARBUSTIVE Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. d ... rigazione con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. Posa piante arbustive						30,00		
	SOMMANO...	cad.					30,00	28,16	844,80
49 / 100 VEN25-01.03 .001.a	Sottofondi (SbCat 15) FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso la preparazione del piano di p ... delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA Sottofondo percorso pedonale						25,11		
	A RIPORTARE						25,11		59'700,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						25,11		59'700,91
	SOMMANO...	m ³					25,11	41,77	1'048,84
50 / 101 VEN25-01.16 .015.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/ mq FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che orizzontali, costituito da geotes ... are il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/ mq Sottofondo percorso pedonale			27,00	2,500		67,50		
	SOMMANO...	m ²					67,50	6,59	444,83
51 / 102 VEN25-01.03 .011.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Sottofondo percorso pedonale			27,00	2,500	0,150	10,13		
	SOMMANO...	m ³					10,13	39,62	401,35
52 / 127 AF.AP.003	PAVIMENTAZIONE DRENANTE realizzata con tecnologia "Biko" ... 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) attualmente vigente. PAVIMENTAZIONE DRENANTE realizzata con tecnologia "Biko" per la realizzazione di strati d'usura ecocompatibili, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche. Fornit ... provato con DM 23giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) attualmente vigente. Pavimentazione in coglomerato drenante pigmentata			27,00	2,500		67,50		
	SOMMANO...	m2					67,50	62,55	4'222,13
53 / 35 VEN25-04.02	Parcheggi ed aree di manovra pubblici (Cat 15) Demolizioni/rimozioni (SbCat 1) DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE								
	A RIPORTARE								65'818,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								65'818,06
.005.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione. La lavorazione dovrà essere es ... regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione tratti marciapiedi esistenti *(lung.=9+9)			18,00	1,500	0,500	13,50		
	SOMMANO...	m ³					13,50	40,28	543,78
54 / 4 VEN25-01.02 .003.00	Scavi (SbCat 2) SCAVO DI SBANCAMENTO SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del c ... pure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO Scotico generale area * (par.ug.=103,50+275,5)		379,00			1,200	454,80		
	SOMMANO...	m ³					454,80	7,99	3'633,85
55 / 83 VEN25-01.08 .001.b	Muretti (SbCat 5) CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, confezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulo ... cluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15 Magrone muretti *(lung.=30+20)			50,00	0,800	0,100	4,00		
	SOMMANO...	m ³					4,00	141,62	566,48
56 / 84 VEN25-01.08 .006.a	CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane CASSEFORME Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m ... so il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera								
	A RIPORTARE								70'562,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								70'562,17
	piane Casseforme fondazione muretti		2,00	50,00		0,300	30,00		
	SOMMANO...	m ²					30,00	28,97	869,10
57 / 85 VEN25-01.08 .002.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OP ... bilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad ... io. CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 Cls fondazione muretti			50,00	0,600	0,300	9,00		
	SOMMANO...	m ³					9,00	163,45	1'471,05
58 / 86 VEN25-01.08 .006.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati CASSEFORME Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m ... ei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati Casseforme elevazione muretti		2,00	50,00		1,150	115,00		
	SOMMANO...	m ²					115,00	39,47	4'539,05
59 / 87 VEN25-01.08 .002.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OP ... bilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad ... io. CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40 Cls elevazione muretti			50,00	0,200	1,150	11,50		
	SOMMANO...	m ³					11,50	186,98	2'150,27
60 / 88 VEN25-01.08 .004.00	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli ... vi ai controlli di								
	A RIPORTARE								79'591,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								79'591,64
	legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio fondazione muretti Acciaio elevazione muretti		9,00 11,50				120,000 170,000	1'080,00 1'955,00	
	SOMMANO...	kg					3'035,00	2,21	6'707,35
	Cordonate (SbCat 6)								
61 / 39 VEN25-04.11 .001.d	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza ... amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm Ripristini marciapiedi esistenti modificati *(lung.=1,5+1,5+1,5+1,5)		2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO...	m					12,00	41,37	496,44
62 / 48 VEN25-04.11 .001.a	CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza ... lamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm Bordatura per delimitazione stalli parcheggi *(lung.=5+5+20,70)			30,70			30,70		
	SOMMANO...	m					30,70	34,75	1'066,83
	Pavimentazioni in asfalto (SbCat 7)								
63 / 6 VEN25-04.13 .001.a	APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA Compenso a corpo da corrispondere per l'approntamento del cantiere in ambito di piccoli lavori di bitumatura, anche sommando ... durante le operazioni lavorative. APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI								
	A RIPORTARE								87'862,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								87'862,26
	FINO A 500 mq Per asfaltature aree ad uso residenziale					1,00			
	SOMMANO...	a corpo				1,00		3'237,53	3'237,53
64 / 22 VEN25-04.13 .002.a	MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari ad a ... regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE Aree asfaltate					275,50			
	SOMMANO...	m²				275,50		2,43	669,47
65 / 25 VEN25-04.13 .003.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative. MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Aree asfaltate					275,50			
	SOMMANO...	m²				275,50		1,45	399,48
66 / 28 VEN25-04.13 .006.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello stra ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm Aree asfaltate					275,50			
	SOMMANO...	m²				275,50		14,47	3'986,49
67 / 31 VEN25-04.13 .009.a	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm MANTO D'USURA MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con								
	A RIPORTARE								96'155,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								96'155,23
	caratteristiche prestazionali conformi alle N ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm Aree asfaltate						275,50		
	SOMMANO...	m ²					275,50	7,60	2'093,80
68 / 37 VEN25-04.13 .019.a	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici. Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà possedere caratt ... raffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm Ripristini marciapiedi esistenti modificati			18,00	1,500		27,00		
	SOMMANO...	m ²					27,00	15,09	407,43
69 / 33 VEN25-01.14 .016.00	Pavimentazioni in betonelle autobloccanti (SbCat 8) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in m ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Aree di parcheggio						103,50		
	SOMMANO...	m ²					103,50	42,26	4'373,91
70 / 137 VEN25-06.02 .078.00	Pozzetti / chiusini / caditoie / tubazioni / plinti (SbCat 11) REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI RETE ELETTICA E/O TELEF ... ACCIO RETE ELETTRICA E/O TELEFONICA DI LUNGHEZZA FINO A 5m REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI RETE ELETTICA E/O TELEFONICA ALLE UTENZE PRIVATE - PER								
	A RIPORTARE								103'030,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								103'030,37
	LUNGHEZZA FINO A 5m Realizzazione di nuovo allacciamento, con derivazione da condotte di qu ... per dare l'opera finita a regola d'arte. REALIZZAZIONE DI ALLACCIO RETE ELETTRICA E/O TELEFONICA DI LUNGHEZZA FINO A 5m Allaccio rete elettrica Allaccio rete telefonica e fibra					1,00 1,00			
	SOMMANO...	cad				2,00	1'311,13		2'622,26
71 / 138 VEN25-06.02 .079.00	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DI RETE ELET ... AZIONE DI ALLACCIO RETE ELETTRICA E/O TELEFONICA OLTRE I 5m SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DI RETE ELETTRICA E/O TELEFONICA ALLE UTENZE PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 5m Sovrapprezzo alla voce VEN25- 06.02.078.00 per la realizzazione ... tre i 5m previsti dalla voce di base. SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO RETE ELETTRICA E/O TELEFONICA OLTRE I 5m Allaccio rete elettrica - dai 6 ai 20 ml Allaccio rete telefonica e fibra - dai 6 ai 20 ml					15,00 15,00			
	SOMMANO...	m		15,00 15,00		30,00	121,79		3'653,70
72 / 141 VEN25-04.10 .016.b	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80x80 cm POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progett ... rruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80x80 cm Pozzetto ispezione telefonia/fibra Pozzetto ispezione rete elettrica					1,00 1,00			
	SOMMANO...	cad				2,00	567,02		1'134,04
73 / 142 VEN25-04.08 .004.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o ... nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.								
	A RIPORTARE								110'440,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								110'440,37
	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D Pozzetto ispezione telefonia/fibra Pozzetto ispezione rete elettrica		1,00 1,00			90,00 90,00	90,00 90,00		
	SOMMANO...	kg					180,00	5,82	1'047,60
	Segnaletica (SbCat 12)								
74 / 41 VEN25-04.16 .003.a	ATTRaversAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO ATTRaversAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative. ATTRaversAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO Stalli persone con disabilità Attraversamenti pedonali *(lung.=6+ 6) Stop		1,00			17,000	17,00		
				12,00 6,00	2,000 2,000		24,00 12,00		
	SOMMANO...	m²					53,00	6,78	359,34
75 / 65 VEN25-04.18 .002.b	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema anti ... iva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm Segnaletica verticale		4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO...	m					8,00	13,28	106,24
76 / 66 VEN25-04.18 .003.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni ... e o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Segnaletica verticale						4,00		
	A RIPORTARE						4,00		111'953,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4,00		111'953,55
	SOMMANO...	cad					4,00	57,77	231,08
77 / 67 VEN25-04.17 .004.a	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, at ... dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Segnaletica - fig. Il 37 Art. 107 - fermarsi e dare precedenza						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	62,88	62,88
78 / 68 VEN25-04.17 .003.b	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantir ... dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Segnaletica - fig. Il 76 Art. 120 - parcheggio Segnaletica - fig. Il 303 Art. 135 - attraversamento pedonale						1,00		
	SOMMANO...	cad					2,00		
							3,00	67,72	203,16
79 / 69 VEN25-04.17 .005.a	RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base) RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni s ... fe, dadi e bulloni in acciaio. RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Segnaletica - fig. Il 79/a Art. 120 - sosta consentita a particolari categoria 60x90 cm		1,00		6,000	9,000	54,00		
	SOMMANO...	dm²					54,00	2,42	130,68
	A RIPORTARE								112'581,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								112'581,35
80 / 10 VEN25-01.16 .015.c	Sottofondi (SbCat 15) FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/ mq FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che orizzontali, costituito da geotes ... are il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/ mq Per aree asfaltate Per stalli parcheggi						275,50 103,50		
	SOMMANO...	m ²					379,00	6,59	2'497,61
81 / 15 VEN25-04.04 .010.b	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità sta ... fico durante le operazioni lavorative. COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7 Per aree asfaltate Per stalli parcheggi						275,50 103,50		
	SOMMANO...	m ²					379,00	4,34	1'644,86
82 / 16 VEN25-04.04 .005.c	FORNITURA DI MATERIALI Fornitura di materiali idonei prov ... A IMPIANTI DI RECUPERO/ RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI FORNITURA DI MATERIALI Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2- 5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto d ... compattazione avvenuta. FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI Per aree asfaltate Per stalli parcheggi						275,50 103,50		
	SOMMANO...	m ³					0,400 0,400	110,20 41,40	
	SOMMANO...	m ³					151,60	14,50	2'198,20
83 / 19 VEN25-01.03 .011.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con								
	A RIPORTARE								118'922,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								118'922,02
	leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto ... aggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Per aree asfaltate Per stalli parcheggi		275,50 103,50				0,100 0,100	27,55 10,35	
	SOMMANO...	m ³					37,90	39,62	1'501,60
	AREA COMMERCIALE (SpCat 2) Parcheggi ed aree di manovra privati ad uso pubblico (Cat 1) Demolizioni/rimozioni (SbCat 1) DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione. La lavorazione dovrà essere es ... regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione tratti marciapiedi esistenti *(lung.=3+7+12)			22,00	1,500	0,500	16,50		
	SOMMANO...	m ³					16,50	40,28	664,62
	Scavi (SbCat 2) SCAVO DI SBANCAMENTO SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del c ... pure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO Scotico generale area		2200,00				0,300	660,00	
	SOMMANO...	m ³					660,00	7,99	5'273,40
	Rinterri (SbCat 3) FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la ... one delle scarpate, la profilatura								
	A RIPORTARE								126'361,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								126'361,64
	delle banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE Reinterro sbancamento Reinterro sbancamento Reinterro sbancamento Reinterro sbancamento					660,00 360,00 454,80 23,80			
	SOMMANO...	m ³				1'498,60	15,09	22'613,87	
	Cordonate (SbCat 6)								
87 / 38 VEN25-04.11 .001.d	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghez ... amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm Ripristini marciapiedi esistenti modificati					44,00			
	SOMMANO...	m				44,00	41,37	1'820,28	
88 / 47 VEN25-04.11 .001.a	CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghez ... lamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm Bordatura per delimitazione stalli parcheeggi *(lung.=27+10,4+36,90+ 23,20+24,5+3,7+21+10,50+40,80+ 14+14+39,5+39,5)				305,00	305,00			
	SOMMANO...	m				305,00	34,75	10'598,75	
	Pavimentazioni in asfalto (SbCat 7)								
89 / 7 VEN25-04.13 .001.a	APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA Compenso a corpo da corrispondere per l'approntamento del cantiere in ambito di piccoli lavori di								
	A R I P O R T A R E								161'394,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								161'394,54
	bitumatura, anche sommando ... durante le operazioni lavorative. APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq Per asfaltature aree ad uso commerciale						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3'237,53	3'237,53
90 / 20 VEN25-04.13 .002.a	MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari ad a ... regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE Aree asfaltate						1'176,00		
	SOMMANO...	m ²					1'176,00	2,43	2'857,68
91 / 23 VEN25-04.13 .003.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel ris ... affico durante le operazioni lavorative. MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Aree asfaltate						1'176,00		
	SOMMANO...	m ²					1'176,00	1,45	1'705,20
92 / 26 VEN25-04.13 .006.d	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 90 mm BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello stra ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 90 mm Aree asfaltate						1'176,00		
	SOMMANO...	m ²					1'176,00	17,50	20'580,00
93 / 29 VEN25-04.13 .009.b	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm								
	A RIPORTARE								189'774,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								189'774,95
	MANTO D'USURA MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle N ... terruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm Aree asfaltate						1'176,00		
	SOMMANO...	m ²					1'176,00	9,55	11'230,80
94 / 36 VEN25-04.13 .019.a	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici. Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà possedere caratt ... raffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm Ripristini marciapiedi esistenti modificati						65,00		
	SOMMANO...	m ²					65,00	15,09	980,85
95 / 32 VEN25-01.14 .016.00	Pavimentazioni in betonelle autobloccanti (SbCat 8) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in m ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Aree di parcheggio						1'024,00		
	SOMMANO...	m ²					1'024,00	42,26	43'274,24
96 / 40 VEN25-04.16 .003.a	Segnaletica (SbCat 12) ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,								
	A RIPORTARE								245'260,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								245'260,84
	STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO Stalli persone con disabilità Stalli ricarica auto elettriche Attraversamenti pedonali * (lung.=23+10) Stop		2,00 2,00 2,00	 33,00 3,50	 2,000 1,900	 17,000 12,500 66,00 13,30	 34,00 25,00 66,00 13,30		
	SOMMANO...	m²					138,30	6,78	937,67
97 / 70 VEN25-04.18 .002.b	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema anti ... iva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm Segnaletica verticale		16,00			2,000	32,00		
	SOMMANO...	m					32,00	13,28	424,96
98 / 71 VEN25-04.18 .003.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni ... e o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Segnaletica verticale						16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	57,77	924,32
99 / 72 VEN25-04.17 .003.b	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantir ... dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm								
	A RIPORTARE								247'547,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								247'547,79
	CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Segnaletica - fig. II 303 Art. 135 - attraversamento pedonale Segnaletica - fig. II 76 Art. 120 - parcheggio						6,00		
							1,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	67,72	474,04
100 / 73 VEN25-04.17 .005.a	RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base) RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni s ... fe, dadi e bulloni in acciaio. RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Segnaletica - fig. II 79/a Art. 120 - sosta consentita a particolari categoria 60x90 cm		8,00		6,000	9,000	432,00		
	SOMMANO...	dm²					432,00	2,42	1'045,44
101 / 74 VEN25-04.17 .002.d	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta ... , dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Segnaletica - fig. II 92/b Art. 122 - percorso pedonale e ciclabile						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	62,88	62,88
102 / 75 VEN25-04.17 .004.a	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, at ... dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Segnaletica - fig. II 37 Art. 107 - fermarsi e dare precedenza						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	62,88	125,76
	A RIPORTARE								249'255,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								249'255,91
103 / 8 VEN25-01.16 .015.c	Sottofondi (SbCat 15) FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/ mq FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che orizzontali, costituito da geotes ... are il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/ mq Per aree asfaltate - 2 strati Per stalli parcheggi - 2 strati						1176,00 2.000 2'352,00 1024,00 2.000 2'048,00		
	SOMMANO...	m ²					4'400,00	6,59	28'996,00
104 / 11 VEN25-04.04 .010.b	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità sta ... fico durante le operazioni lavorative. COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7 Per aree asfaltate Per stalli parcheggi						1'176,00 1'024,00		
	SOMMANO...	m ²					2'200,00	4,34	9'548,00
105 / 12 VEN25-04.04 .005.c	FORNITURA DI MATERIALI Fornitura di materiali idonei prov ... A IMPIANTI DI RECUPERO/ RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI FORNITURA DI MATERIALI Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2- 5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto d ... compattazione avvenuta. FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI Per aree asfaltate Per stalli parcheggi						1176,00 0,400 470,40 1024,00 0,400 409,60		
	SOMMANO...	m ³					880,00	14,50	12'760,00
106 / 17 VEN25-01.03 .011.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in								
	A RIPORTARE								300'559,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								300'559,91
	misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Per aree asfaltate Per stalli parcheggi		1176,00 1024,00				0,100 0,100	117,60 102,40	
	SOMMANO...	m ³					220,00	39,62	8'716,40
	Ricarica auto elettriche (SbCat 16)								
107 / 120 VEN25-04.10 .014.a	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm Predisposizioni ulteriori colonnine ricarica auto elettriche							2,00	
	SOMMANO...	cad					2,00	104,22	208,44
108 / 121 VEN25-04.08 .004.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o ... nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D Predisposizioni ulteriori colonnine ricarica auto elettriche		2,00				12,000	24,00	
	SOMMANO...	kg					24,00	5,82	139,68
109 / 122 B.06.55.0015 .025	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 125 mm TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante ... l lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro								
	A RIPORTARE								309'624,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								309'624,43
	esterno 125 mm Predisposizioni ulteriori colonnine ricarica auto elettriche						50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	8,29	414,50
110 / 123 B.62.75.0140 .150	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm ² PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice, a vista IP55, fino a 20m lunghezza, completo di: tubo in PVC ... ario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. l=20m, linea 4+Tx10 mm ² Punto alimentazione colonnina ricarica auto elettrica						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00	740,90	740,90
111 / 124 AF.AP.002	COLONNINA RICARICA AUTO ELETTTRICHE Fornitura e posa di co ... torre con due prese, 63A, 3P+N+T, IP54, utilizzo esterno. COLONNINA RICARICA AUTO ELETTTRICHE Fornitura e posa di colonnina elettrica ricarica auto 22kW Trifase, torre con due prese, 63A, 3P+N+T, IP54, utilizzo esterno. Colonnina ricarica auto elettrica						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00	7'023,48	7'023,48
112 / 134 VEN25-09.02 .002.00	Aree verdi private ad uso pubblico (Cat 2) Rinterri (SbCat 3) FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO Fornitura e stesa di terreno di medio impasto, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti; per un quantitativo minimo di 20 m ³ FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO Terreno aree verdi						432,00	0,200	86,40
	SOMMANO...	m ³					86,40	30,92	2'671,49
113 / 77 VEN25-01.08 .001.b	Muretti (SbCat 5) CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A								
	A R I P O R T A R E								320'474,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								320'474,80
	DOSAGGIO IN OPERA Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulo ... cluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15 Magrone muretti divisori parcheggio area verde Magrone muretti divisori parcheggio area verde			32,00	1,700	0,100	5,44		
				10,00	0,800	0,100	0,80		
	SOMMANO...	m³					6,24	141,62	883,71
114 / 78 VEN25-01.08 .006.a	CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane CASSEFORME Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m ... so il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane Casseforme fondazione muretti divisori parcheggio area verde * (lung.=32+32) Casseforme fondazione muretti divisori parcheggio area verde * (lung.=10+10)			64,00		0,400	25,60		
				20,00		0,300	6,00		
	SOMMANO...	m²					31,60	28,97	915,45
115 / 79 VEN25-01.08 .002.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OP ... bilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad ... io. CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 Cis fondazione muretti divisori parcheggio area verde Cis fondazione muretti divisori parcheggio area verde			32,00	1,470	0,400	18,82		
				10,00	0,600	0,300	1,80		
	SOMMANO...	m³					20,62	163,45	3'370,34
116 / 80 VEN25-01.08 .006.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati CASSEFORME Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con								
	A RIPORTARE								325'644,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								325'644,30
	<p>altezza netta dal piano di appoggio fino a m ... ei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati Casseforme elevazione muretti divisori parcheggio area verde * (lung.=32+32)</p> <p>Casseforme elevazione muretti divisori parcheggio area verde</p> <p>SOMMANO...</p>	m ²		64,00		1,500	96,00		
				10,00		0,900	9,00		
							105,00	39,47	4'144,35
117 / 81 VEN25-01.08 .002.e	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OP ... bilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40</p> <p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad ... io.</p> <p>CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40</p> <p>Cls elevazione muretti divisori parcheggio area verde</p> <p>Cls elevazione muretti divisori parcheggio area verde</p> <p>SOMMANO...</p>	m ³		32,00	0,200	1,500	9,60		
				10,00	0,200	0,900	1,80		
							11,40	186,98	2'131,57
118 / 82 VEN25-01.08 .004.00	<p>ACCIAIO IN BARRE tipo B450C</p> <p>ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli ... vi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C</p> <p>Acciao fondazione muretti</p> <p>Acciao elevazione muretti</p> <p>SOMMANO...</p>	kg	20,62 11,40			120,000 170,000	2'474,40 1'938,00		
							4'412,40	2,21	9'751,40
119 / 128 AF.AP.005	<p>COPRIMURO IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO Fornitura e posa ... zione dei raccordi, fissaggio, trasporto, carico, scarico.</p> <p>COPRIMURO IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di comprimuro prefabbricato in calcestruzzo vibrato leggermente armato per muri con spessore 20 cm, compreso assemblaggio degli elementi, realizzazione dei raccordi, fissaggio, trasporto, carico, scarico.</p> <p>Copertina per testa muretti * (lung.=10+32+50)</p>			92,00			92,00		
	A RIPORTARE						92,00		341'671,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						92,00		341'671,62
	SOMMANO...	m					92,00	32,40	2'980,80
120 / 150 VEN25-01.08 .004.00	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli ... vi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio fondazione muretti Acciaio elevazione muretti		18,36 18,36			120,000 170,000	2'203,20 3'121,20		
	SOMMANO...	kg					5'324,40	2,21	11'766,92
121 / 46 VEN25-04.11 .001.d	Cordonate (SbCat 6) CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezz ... amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm Bordature di contenimento aiuole verdi *(lung.=3,25+3,25+5,15+ 14,50+10,7+5+5+21,35+5,15+2,9+ 7,75+5)			89,00			89,00		
	SOMMANO...	m					89,00	41,37	3'681,93
122 / 42 VEN25-09.02 .005.02	Aree a verde - aiuole (SbCat 13) SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO SISTEMAZIONE AIUOLE Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nell ... ragioni lavorative. Contabilizzato per il volume in opera. SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO Aiuole a verde		432,00			0,200	86,40		
	SOMMANO...	m³					86,40	30,92	2'671,49
123 / 44 VEN25-04.19 .016.a	IDROSEMINA - PER SUPERFICI FINO A 1000 mq IDROSEMINA Formazione di manto erboso su superfici inclinate oltre i								
	A RIPORTARE								362'772,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								362'772,76
	30° di pendenza, realizzato mediante idrosemina di un biocomposto distribuito sul terreno in fasi diverse e cos ... ie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. IDROSEMINA - PER SUPERFICI FINO A 1000 mq Aiuole a verde						432,00		
	SOMMANO...	m ²					432,00	1,94	838,08
124 / 108 L.04.35.0015. 020	ACER CAMPESTRE Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso da 45 cm ACER CAMPESTRE Fornitura in cantiere di specie arborea Acer campestre in vaso o in zolla Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso da 45 cm Acero						3,00		
	SOMMANO...	cad.					3,00	299,44	898,32
125 / 109 L.07.10.0095. 010	MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA per piante di circ. 16 a 20 cm MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la forniture ... er irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante. per piante di circ. 16 a 20 cm Posa alberature						3,00		
	SOMMANO...	cad.					3,00	127,82	383,46
	Percorsi pedonali privati ad uso pubblico (Cat 6) Muretti (SbCat 5)								
126 / 145 VEN25-01.08 .001.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulo ... cluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15 Magrone muretti percorso pedonale *(lung.=50+52)						8,16		
	SOMMANO...	m ³		102,00	0,800	0,100	8,16	141,62	1'155,62
127 / 146	CASSEFORME per opere in								
	A RIPORTARE								366'048,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								366'048,24
VEN25-01.08 .006.a	fondazione poste in opera piane CASSEFORME Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m ... so il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane Casseforme fondazione muretti percorso pedonale *(lung.=52+50+ 50+7,25)			159,25		0,300	47,78		
	SOMMANO...	m ²					47,78	28,97	1'384,19
128 / 147 VEN25-01.08 .002.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OP ... bilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad ... io. CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 Cls fondazione muretti percorso pedonale *(lung.=52+50)			102,00	0,600	0,300	18,36		
	SOMMANO...	m ³					18,36	163,45	3'000,94
129 / 148 VEN25-01.08 .006.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati CASSEFORME Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m ... ei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati Casseforme elevazione muretti percorso pedonale *(lung.=52+50+ 50+7,25)			159,25		0,900	143,33		
	SOMMANO...	m ²					143,33	39,47	5'657,24
130 / 149 VEN25-01.08 .002.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OP ... bilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad ... io. CALCESTRUZZO DUREVOLE								
	A RIPORTARE								376'090,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								376'090,61
	PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40 CIs elevazione muretti percorso pedonale *(lung.=52+50)			102,00	0,200	0,900	18,36		
	SOMMANO...	m³				18,36		186,98	3'432,95
	Sottofondi (SbCat 15)								
131 / 97 VEN25-01.03 .001.a	FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso la preparazione del piano di p ... delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA Sottofondo percorso pedonale Sottofondo percorso pedonale			62,00	2,500	0,440	68,20 21,00		
	SOMMANO...	m³				89,20		41,77	3'725,88
132 / 98 VEN25-01.16 .015.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/mq FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che orizzontali, costituito da geotes ... are il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/mq Sottofondo percorso pedonale Sottofondo percorso pedonale			62,00	2,500		155,00 21,00		
	SOMMANO...	m²				176,00		6,59	1'159,84
133 / 99 VEN25-01.03 .011.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Sottofondo percorso pedonale Sottofondo percorso pedonale			62,00	2,500	0,150 0,150	23,25 3,15		
	SOMMANO...	m³	21,00				26,40	39,62	1'045,97
	A RIPORTARE								385'455,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								385'455,25
134 / 126 AF.AP.003	PAVIMENTAZIONE DRENANTE realizzata con tecnologia "Biko" ... 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) attualmente vigente. PAVIMENTAZIONE DRENANTE realizzata con tecnologia "Biko" per la realizzazione di strati d'usura ecocompatibili, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche. Fornit ... provato con DM 23giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022) attualmente vigente. Pavimentazione in coglomerato drenante pigmentata Pavimentazione in coglomerato drenante pigmentata			62,00	2,500	155,00			
	SOMMANO...	m2				21,00			
						176,00	62,55		11'008,80
135 / 89 VEN25-10.01 .034.14	illuminazione privata ad uso pubblico (Cat 8) illuminazione (SbCat 14) LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR qualità G16 gu ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq. Distribuzione illuminazione * (par.ug.=130+70+8+5)		213,00			213,00			
	SOMMANO...	m				213,00	10,25		2'183,25
136 / 90 B.06.55.0010 .015	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 90 mm TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante ... il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 90 mm Distribuzione illuminazione					213,00			
	SOMMANO...	m				213,00	4,90		1'043,70
137 / 91 VEN25-10.01	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmq.								
	A RIPORTARE								399'691,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								399'691,00
.006.04	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITIC Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elett ... - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'art. CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmq.						213,00		
	SOMMANO...	m					213,00	9,23	1'965,99
138 / 92 VEN25-10.03 .001.01	DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m DISPERSORE DI TERRA Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettie ... ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m Messa a terra illuminazione						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	57,80	982,60
139 / 93 VEN25-04.22 .073.b	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A 0,499 mc PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 4 ... nte le operazioni lavorative. PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A 0,499 mc Plinti prefabricati porta palo illuminazione						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	391,92	6'662,64
140 / 94 VEN25-04.08 .004.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o ... nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D chiusini in ghisa per plinti illuminazione						17,00		
							43,000		
			17,00				731,00		
	A RIPORTARE						731,00		409'302,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						731,00		409'302,23
	SOMMANO...	kg					731,00	5,82	4'254,42
141 / 95 VEN25-04.22 .161.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ILLUMINAZIONE TRONCOCON ... se; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ILLUMINAZIONE TRONCOCONICI A SICUREZZA PASSIVA Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di plint ... REZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg Pali illuminazione						17,00		
	SOMMANO...	cad					17,00	1'697,20	28'852,40
142 / 125 VEN25-10.02 .002.02	ARMATURA STRADALE/ CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA: ARM ... A LED DI FORMA PIANA Potenza 47 W Flusso luminoso 8000 lm ARMATURA STRADALE/ CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA: Armatura stradale/ ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione ... ario per ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 47 W Flusso luminoso 8000 lm Apparecchi illuminanti a LED						24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	617,00	14'808,00
143 / 59 VEN25-01.03 .008.00	Rete acque meteoriche privata ad uso pubblico (Cat 11) Rinterri (SbCat 3) FORNITURA E STESA DI SABBIA FORNITURA E STESA DI SABBIA Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E STESA DI SABBIA Ricoprimento tubazioni						40,69		
	SOMMANO...	m ³		108,50	0,500	0,750	40,69	48,99	1'993,40
144 / 55	Pozzetti / chiusini / caditoie / tubazioni / plinti (SbCat 11) POZZETTO PREFABBRICATO IN								
	A RIPORTARE								459'210,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								459'210,45
VEN25-04.10 .014.d	CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni ... traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm Pozzetto per caditoia raccolta acque meteoriche						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	156,53	2'034,89
145 / 56 VEN25-04.10 .015.a	PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40 ... ne o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Prolunghe da 40 cm per pozzetto da 50x50		13,00			40,000	520,00		
	SOMMANO...	cm					520,00	1,21	629,20
146 / 57 VEN25-04.10 .007.a	CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 30 cm CANALETTA CON MEZZI TUBI Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fondazione in cls con Rck 25 MPa avente spessore minimo di 10 cm e ... olamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 30 cm Canalette per raccolta acque meteoriche *(lung.=6,50+2,15)			8,65			8,65		
	SOMMANO...	m					8,65	28,69	248,17
147 / 58 VEN25-04.08 .004.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o ... nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO								
	A RIPORTARE								462'122,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								462'122,71
	- CLASSE D Griglie in ghisa piane D400 per raccolta acque meteoriche Griglie in ghisa per canali raccolta acque meteoriche *(par.ug.=6,50+ 2,15)		13,00			62,000	806,00		
			8,65			30,000	259,50		
	SOMMANO...	kg					1'065,50	5,82	6'201,21
148 / 60 VEN25-07.02 .014.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN8 FORNIT ... N OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 315 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN8 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti ... timento da computarsi con le relative voci. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 315 mm Tubazioni rete raccolta acque meteoriche *(lung.=30+6,50+20+ 27+22+3)			108,50			108,50		
	SOMMANO...	m					108,50	107,99	11'716,92
149 / 116 VEN25-04.10 .016.a	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 cm POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progett ... rruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 cm Pozzetti desabbiatori pre disoleatore						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	356,16	1'068,48
150 / 117 VEN25-04.08 .004.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o ... nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D Pozzetti desabbiatori pre disoleatore		3,00			64,000	192,00		
	SOMMANO...	kg					192,00	5,82	1'117,44
	A RIPORTARE								482'226,76

COMMITTENTE:

